

## 新智頭図書館建設工事計画概要書

本建設工事計画概要書は、新智頭図書館設計業務を行うにあたり必要な事項を示したものであり、本書に定めのない事項については協議のうえ決定する。

### 1 敷地

敷地地番	鳥取県八頭郡智頭町大字智頭 2083 番地 1 他
敷地面積	約 3,900 m <sup>2</sup> (計画用地図を参照)
都市計画	都市計画区域
周辺道路	現敷地北側 町道山崎線幅員 12.3m 現敷地東側 町道山崎支線幅員 5m

### 2 規模・機能等

蔵書数	計 70,000 冊 (開架スペース 50,000 冊、閉架スペース 20,000 冊)
施設機能概要	「智頭町立智頭図書館整備基本計画」を参照
延床面積	約 1,150 m <sup>2</sup> (原則平屋)
構造	耐震構造
公共下水道接続	有り
駐車場整備	新図書館敷地内新規整備 30 台程度

### 3 スケジュール

平成 30 年度	基本設計・実施設計・外構設計・書架設計・測量・既設建物撤去・造成他
平成 31 年度	建設工事 (本体工事竣工予定: 平成 32 年 3 月末)
平成 32 年度	新図書館オープン

4 業務範囲 新智頭図書館建設に係る設計 (基本設計・実施設計・外構設計・書架設計)、  
測量業務全般

5 予算額 設計費 (測量等含む) 65,976,000 円 (税込)

6 配布図面 計画用地図 1、計画用地図 2

### 7 建築にかかる制限および留意事項

- (1) 新図書館南側面について、隣接する住宅のプライバシー及び騒音に配慮した対応を施すこと。
- (2) 計画用地内にある既設建物については、造成工事時に撤去予定。